


RZUT FUNDAMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 1
tel. (058) 724-147, fax (058) 724-002
Reg. 15165544, NIP 545-103-10-62



UWAGI:

- PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW DOKONAĆ ODBIORU DNA WYKOPÓW PRZEZ UPRAWNIIONEGO GEOLOGA.
- PO WYKONANIU ODKRYWKI ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW WEZWAĆ PROJEKTANTA. OSTATECZNY SPOSÓB POSADOWIENIA I PRZEKROJE FUNDAMENTÓW ZOSTANĄ DOBRANE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD:
 - PRZEKROJÓW ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW,
 - PODŁOŻA GRUNTOWEGO W KONKRETNICH PUNKTACH, W KTÓRYCH KONIECZNE JEST FUNDAMENTOWANIE
 - RODZAJU PLATFORMY PIONOWEJ WYBRANEJ OSTATECZNIE PRZEZ INWESTORA.
- STOPY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE - POZ. POSADOWIENIA: -1,00m ppt (BETON C20/25, STAL A-IIIIN):
 - POZ. 5.1 - STOPA SF-1 - 110x110x50cm.
- PLYTA FUNDAMENTOWA POD PLATFORMĘ PIONOWĄ (BETON C20/25, STAL A-IIIIN):
 - 165x180x80cm.
- BELKI FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE (BETON C20/25, STAL A-IIIIN):
 - BF1 - 40x20cm;
 - BF2 - 40x19cm.
- DYLATACJA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW OD ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH MIN. 5cm - WELNA MINERALNA.
- W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU LUB W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA BEZPIECZNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
- ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI ORAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.

PROJEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY GMINY WEJHEROWO DZ. NR 5/1, OBR. WEJHEROWO 05 UL. TRANSPORTOWA 1, 84-200 WEJHEROWO		jmm BUDOWNICTWO ul. św. Jacka 36 84-200 Wejherowo tel./fax +48 58 736 22 44 tel. kom. +48 695 650 862 biuro@jmm-budownictwo.pl www.jmm-budownictwo.pl	
INWESTOR GMINA WEJHEROWO, OS. PRZYJAŹNI 6, 84-200 WEJHEROWO			
FAZA PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA KONSTRUKCJA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA jmm BUDOWNICTWO	PROJEKTOWAŁ inż. Marcin Milewczuk	NR UPRAWNIENI POM/0118/POOK/08	PODPIS
	SPRAWDZIŁ mgr inż. Romuald Gorlewicz	NR UPRAWNIENI 2206/GD/85	PODPIS
	OPRACOWAŁ inż. Ewa Zielaskiewicz	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	DATA 08.2014	SKALA 1:50	NR RYSUNKU K-01
TEMAT RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW			