

# Kosztorys inwetorski

## KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa ulicy Handlowej w Gościcinie  
od skrzyżowania z ulicą Klimka do wysokości działki 704/28  
oraz ulicy łączącej ulicę Handlową z ulicą Klimka działka nr 704/66

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	2	3	4	5	6	7
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa				
1		Kana ły z rur PP łączonych na wcisk o śr. wewn. 500 mm - wykopy umocnione zasypanie wymiana gruntu	m	231,70	518,00	120 020,60
2		Kana ły z rur PP łączonych na wcisk o śr. wewn. 400 mm - wykopy umocnione zasypanie wymiana gruntu	m	424,60	475,00	201 685,00
3		Kana ły z rur PP łączonych na wcisk o śr. wewn. 315 mm - wykopy umocnione zasypanie wymiana gruntu	m	160,70	350,00	56 245,00
4		Kana ły z rur PP łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm - wykopy umocnione zasypanie wymiana gruntu	m	118,50	210,00	24 885,00
5		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - wykopy umocnienia zasypanie wymiana gruntu	kpl.	20,00	3 700,00	74 000,00
6		Osadnik wg KPED 01.14	kpl.	2,00	2 800,00	5 600,00
7		Studzienki ściekowe z rur betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (montaż, wykopy umocnienia zasypanie wymiana gruntu	kpl.	22,00	1 580,00	34 760,00
8						
RAZEM NETTO						517 195,60
VAT 23%						118 954,99
RAZEM BRUTTO						636 150,59