

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim

Etap B - od km 0+330 do km 0+810

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość razem	jedn. PLN	PLN
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	D-01.03.05	SIEĆ WODOCIĄGOWA				
1		Przebudowa wodociągu Dn 160mm z PVC, SDR 26, PN-10 w wykopie otwartym	m	300	404	121 110
3		Przebudowa wodociągu Dn 90mm z PVC, SDR 26, PN-10 w wykopie otwartym	m	12	353	4 237
4		Przebudowa wodociągu Dn 40mm z PE, SDR 17, PE100, PN-10 w wykopie otwartym	m	54	392	21 146
5		Montaż zasuwy kołnierzej Dn 150mm	kpl.	3	2 465	7 395
7		Montaż zasuwy kołnierzej Dn 80mm	kpl.	1	1 338	1 338
8		Montaż zasuwy kołnierzej Dn 40mm	kpl.	5	960	4 800
10		Hydrant nadziemny Dn80 z zasuwą Dn80 i zestawem przyłączeniowym	kpl.	3	10 210	30 631
11		Studzienka wodomierzowa Dn500mm prefabrykowana z zestawem wodomierzowym Dn20	kpl.	1	3 200	3 200
12		Montaż zestawu wodomierzowego w budynku działka 59/3 włącznie z wprowadzeniem przyłącza do pomieszczenia	kpl.	1	3 500	3 500
13		Demontaż lub zamulenie istniejącej sieci wodociągowej	m	755	50	37 750
		RAZEM				235 107
	D-01.03.08	KANALIZACJA SANITARNA				
14		Montaż zbiornika bezodpływowego 2- komorowego. Wymiary pojedynczej komory Dł x szer. X wys. 4,0 x 2,5 x 1,45 m	kpl.	1	12 000	12 000
14		Podłączenie zbiornika do kanalizacji sanitarnej Rura Dn 110mm z PVC L=5m, wywiewka kanalizacyjna 2 trójniki Dn110mm, kształtka przyłączeniowa Dn110mm.	kpl.	1	3 450	3 450
15		Likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego	kpl.	1	2 500	2 500
		RAZEM				17 950
		RAZEM ETAP B				253 057