

Adnotacje urzędowe:

Zamawiający:



**Gmina Wejherowo**  
**Urząd Gminy Wejherowo**  
**84-200 Wejherowo,**  
**ul. Osiedle Przyjaźni 6**

Jednostka projektowa



**HIGHWAY Biuro Projektów**  
80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska 18/14  
tel./fax: (58) 710 05 93,

Stadium:

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

**Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim**

Nazwa tomu:

**Tom II Opracowania związane**  
**Kosztorys Inwestorski Etap A – branża telekomunikacyjna (teczka T1)**

Kody CPV:

**32000000-3, 32412100-5**

Wartość kosztorysowa:

**Netto: 16.269,63**

**Podatek VAT 23% 3.742,01**

**Cena kosztorysowa 20.011,64**

**Słownie: dwadzieścia tysięcy jedenaście i 64/100 zł**

Stanowisko:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień/branża:

Podpis:

Projektant:

inż. Jarosław Szczodrowski

w spec telekomunikacyjnej  
DT-WBT/02354/02/U

Sprawdzający:

mgr inż. Leszek Bartela

w spec telekomunikacyjnej  
POM/0007/PWOT/07

Nr archiwalny:

Data opracowania:

Nr tomu:

Nr teczki:

Nr egz.:

**P-10.2012**

**20 grudnia 2012r.**

**II**

**T1**

**1**

[illegible]

Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim ETAP A  TOM II / TECZKA T1				KOSZTORYS INWESTORSKI TELETECHNIKA		
L. P	Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jedn. miary	Ilość jednostek	cena jedn PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
<b>TOM II - Przebudowa sieci teletechnicznej</b>  NR S ST                      SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA- CPV 32412100-5						
	T-01.00.00	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	314	42,48	13338,72
	T-01.00.00	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel - analogia ( układanie rur ochronnych na wybudowanym kablu )	m	40	24,47	978,77
	T-01.00.00	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze	2	711,14	1422,27
	T-01.00.00	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30	odcinek	1	529,87	529,87
RAZEM TOM II - Przebudowa sieci teletechnicznej  Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim - TOM II						<b>16269,63</b>