

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim Etap B - od km 0+330 do km 0+810

Lp.	Numer	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość razem
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D-01.03.05	SIEĆ WODOCIĄGOWA		
1		Przebudowa wodociągu Dn 160mm z PVC, SDR 26, PN-10 w wykopie otwartym	m	300
3		Przebudowa wodociągu Dn 90mm z PVC, SDR 26, PN-10 w wykopie otwartym	m	12
4		Przebudowa wodociągu Dn 40mm z PE, SDR 17, PE100, PN-10 w wykopie otwartym	m	54
5		Montaż zasuwy kołnierzej Dn 150mm	kpl.	3
7		Montaż zasuwy kołnierzej Dn 80mm	kpl.	1
8		Montaż zasuwy kołnierzej Dn 40mm	kpl.	5
10		Hydrant nadziemny Dn80 z zasuwą Dn80 i zestawem przyłączeniowym	kpl.	3
11		Studzienka wodomierzowa Dn500mm prefabrykowana z zestawem wodomierzowym Dn20	kpl.	1
12		Montaż zestawu wodomierzowego w budynku działka 59/3 włącznie z wprowadzeniem przyłącza do pomieszczenia	kpl.	1
13		Demontaż lub zamulenie istniejącej sieci wodociągowej	m	755
	D-01.03.08	KANALIZACJA SANITARNA		
14		Montaż zbiornika bezodpływowego 2- komorowego. Wymiary pojedynczej komory Dł x szer. X wys. 4,0 x 2,5 x 1,45 m	kpl.	1
14		Podłączenie zbiornika do kanalizacji sanitarnej Rura Dn 110mm z PVC L=5m, wywiewka kanalizacyjna 2 trójniki Dn110mm, kształtka przyłączeniowa Dn110mm.	kpl.	1
15		Likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego	kpl.	1